

Preisliste blower-door-tests



Position	Leistungsbeschreibung	netto	brutto incl. MwSt.
1	Baubegleitender Luftdichtheitstest im Beisein der Handwerker Aufbau der Geräte und Leckagesuche mit max. 2 h Zeitaufwand Anfahrt/ Abfahrt bis 30km von 85625 Glonn (ab 30km 0,48€/km) Abdichtungen: Zu- Abluft Lüftung / Wärmepumpe, Wasserabflüsse, Kamin, Bo-	240,00 €	285,60 €
2	Ermittlung des n50 Wertes in Anlehnung an DIN EN 13829 zusätzlich zu Pos. 1 für Messungen bis 1500 m ³ Messung mit Über- und Unterdruck Ermittlung der Luftwechselrate n50 Erstellung eines Messprotokolls Erstellung eines Zertifikates (bei Einhaltung der Grenzwerte)	100,00 €	119,00 €
3	Ermittlung des n50-Wertes nach DIN EN 13829, DIN 4108-7 und EnEV für Messungen bis 1500 m ³ Aufbau der Geräte und Leckagesuche mit max. 2 h Zeitaufwand Anfahrt/ Abfahrt bis 30km von 85625 Glonn (ab 30km 0,48€/km) Abdichtungen: Zu- Abluft Lüftung / Wärmepumpe, Wasserabflüsse, Kamin, Bo- Messung mit Über- und Unterdruck Ermittlung der Luftwechselrate n50 Erstellung eines Messprotokolls Erstellung eines Zertifikates (bei Einhaltung der Grenzwerte)	340,00 €	404,60 €
4	Leckageprotokoll mit Fotodokumentation zu Pos. 01 und 03 (erweitert) zusätzlich zu Pos. 1 und 3 Erzeugung eines Unterdrucks erfassen der Leckagen mit Anemometer und digitaler Fotodokumentation	120,00 €	142,80 €
5	Volumenberechnung (falls keine Angaben mitgeliefert)	60,00 €	71,40 €
6	Stundensatz für zusätzliche Arbeiten z.B. Abdichtungen die nicht in Pos 01 enthalten sind	65,00 €	77,35 €

TÄUBERMEISTRING

Architekten und Ingenieur Partnerschaft
Marktplatz 10 , 85625 Glonn
Steuer-Nr. 112/178/06404

Sely Meistring m:0173-6768658
Reinhardt Täuber m: 0171-6366725
USt-IdNr. DE293994324

info@taeuber-meistring.de
t: 0 80 93 – 26 02
f: 0 80 93 – 90 57 39

Kreissparkasse Mü/Sta/Ebersberg
Konto: 27560283
IBAN: DE64 7025 0150 0027 560283